POSADZKA PRZEMYSŁOWA – RZUT PARTERU

SKALA 1:75



ZESTAWIENIE PÓL ROBOCZYCH:

nr pom.	grubość płyty	ilość włókien stalowych 50x1,0mm	pow. posadzki
0.09	12cm	20kg/m3	22,0m2
		Razem:	22,0m2

LEGENDA:

– POLE ROBOCZE, DYLATACJA NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ PRZEKROJU

NACIĘCIE

– NACIĘCIE PRZECIWSKURCZOWE, SZCZELINA DYLATACYJNA

– SIATKA ZBROJENIOWA #8 O OCZKACH 150x150mm
TYP SIATKI "I", OZNACZENIE Q188 6x2,4m
WYMIARY SIATKI 6,0m x 2,4m, STAL A–IIIN

Beton: C20/25 (B25)
Stal zbr: # – fyk=500MPa (A–IIIN)
ø – fyk=240MPa (A–I)

UWAGI:
1. PRZEDMIOTOWY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.
2. DETALE POSADZKI WG RYS. NR: K.1.02, NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

±0.00 = POZIOM ISTNIEJĄCEJ / PROJEKTOWANEJ POSADZKI

Obiekt: Przebudowa istniejącego budynku, Centrum Badawczo–Rozwojowe –cześć technologiczna Adres: ul. Św. Michała 67/71 ; 61–005 Poznań						
Inwestor: Synteza Sp. z o.o. Adres: ul. Św. Michała 67/71 ; 61–005 Poznań						
Treść rysunku: RZUT POSADZKI – – POLA ROBOCZE			WR PROJEKT Waldemar Ryngwelski ul. Jodłowa 25 62–090 Rokietnica	NIP: 555–112–73–02 REGON: 771521124 tel.: +48 504 200 007 e–mail: biuro@wrprojekt.pl		
	Imię i nazwisko		Nr uprawnień			Podpis
Projekt.:	mgr. inz. Waldemar Ryngwelski		WKP/0047/POOK/07			
Sprawdz.:	–		–			
Skala: 1:75	Branza: KONSTRUKCJA	Data wydania: 10.2017	Faza PW	Rew. .00	Nr rysunku: K.1.01	Ark. A3+